



โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ
ท่าอากาศยานตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

24 ก.ค. 75

สถานที่ก่อสร้าง สนามบินตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

[illegible]

LF RB KZ

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง สนามบินตาก ตำบลน้ำรั่ม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หน่วยงาน กองบริหารการบิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แบบ ปจ.4 ที่แนบ

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานแก๊ Soft Spot	682,642.88	1.1901	812,413.29	
2	งานเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ทางขับ	68,140,082.28	1.1901	81,093,511.92	
3	งานทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง ทางขับ	1,376,000.00	1.1901	1,637,577.60	
4	งานปรับปรุงระบบไฟ RUNWAY THRESHOLD LIGHTS / END LIGHTS	6,703,138.00	1.1901	7,977,404.53	
รวมค่ารวม				91,520,907.34	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				91,520,907.34	
(ถ้าลบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)				91,520,907.34	
ยอดสุทธิ				91,520,907.34	





รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย -

หน่วยงาน
ประมาณราคาวันที่

รายการที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานแก้ไข Soft Spot								
	งานวัดขอบลู่วิ่งขึ้นผิวทาง,พื้นทางและชั้นรองพื้นทางเดิมที่ Soft Spot	537.00	ตร.ม.	239.00	128,343.00	59.75	32,085.75	160,428.75	
	งานถมบดอัดแนววิ่งลู่วิ่งขึ้นผิวทางใหม่ (หินกลุ่ก) หนา 0.35 ม. (M ² CT) บริเวณที่ชำรุดผิว	260.00	ลบ.ม.	505.00	141,400.00	126.25	35,350.00	176,750.00	
	Prime Coat	537.00	ตร.ม.	41.95	22,527.15	14.19	7,620.03	30,147.18	
	ปูยาง Asphaltic Concrete เหนือผิวทางเดิม	42.96	ลบ.ม.	7,339.78	315,316.95	-	-	315,316.95	
	รวมรายการที่ 1				607,587.10		75,055.78	682,642.88	
2	งานเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ทางขับ								
	Tack Coat (2 ครั้ง)	103,378.00	ตร.ม.	41.56	4,504,189.68	-	-	4,504,189.68	
	Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 9 ซม.	8,670.00	ลบ.ม.	7,339.78	63,635,892.60	-	-	63,635,892.60	
	รวมรายการที่ 2				68,140,082.28		-	68,140,082.28	
3	งานทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง ทางขับ								
	งานทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง ทางขับ	6,880.00	ตร.ม.	160.00	1,100,800.00	40.00	275,200.00	1,376,000.00	
	รวมหมวดงานที่ 3				1,100,800.00		275,200.00	1,376,000.00	
4	งานระบบระบายน้ำ								
	งานดินลูกรังหนา	809.00	ลบ.ม.	188.93	152,844.37	47.23	38,209.07	191,053.44	
	งานดินลูกรังด้วยเครื่องจักร	1,600.00	ลบ.ม.	38.86	62,176.00	9.72	15,552.00	77,728.00	
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	65.00	ลบ.ม.	2,605.45	169,354.25	651.36	42,338.40	211,692.65	
	คลบล หนา 15 ซม.	258.00	ลบ.ม.	7,150.17	1,844,743.86	1,787.54	461,185.32	2,305,929.18	
	ค่าคู่อิฐไม้แบบ	2,893.00	ตร.ม.	111.74	323,263.82	27.94	80,830.42	404,094.24	
	ปริมาณไม้แบบ	44.00	ลบ.ม.	15,962.05	702,330.20	3,990.51	175,582.44	877,912.64	
	งานดินถมบดอัดแน่น (เชื้อดินปน)	711.00	ลบ.ม.	493.38	350,793.18	123.35	87,701.85	438,495.03	
	Elastic Filler หนา 0.01 ม.	3.00	ตร.ม.	293.40	880.20	73.35	220.05	1,100.25	
	แผ่นยางกันซึม (Water stop type B)	194.00	ม.	412.50	80,025.00	103.13	20,007.22	100,032.22	
	รวมหมวดงานที่ 4				3,686,410.88		921,626.77	4,608,037.65	
5	งานปรับปรุงระบบไฟ RUNWAY THRESHOLD LIGHTS / END LIGHTS								
5.1	งานปรับปรุงระบบไฟ RUNWAY THRESHOLD LIGHTS / END LIGHTS หัวทางวิ่ง 09								
	โคมไฟ BIDIIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS (GREEN / RED) ชนิด LED	11	ชุด	124,800.00	1,372,800.00	1,250.00	13,750.00	1,386,550.00	
	- LED BIDIIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY LIGHTS (GREEN / RED)								
	- SHALLOW OR DEEP BASE								
	- INSTALLATION FITTING								
	ISOLATING TRANSFORMER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	11	ชุด	12,500.00	137,500.00	500.00	5,500.00	143,000.00	
	ฐานคอนกรีตติดตั้ง HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS	11	ฐาน	1,720.00	18,920.00	300.00	3,300.00	22,220.00	
	CONNECTOR KIT	13	ชุด	685.00	8,905.00	150.00	1,950.00	10,855.00	
	SERIES CABLE # 8AWG 5 KV 19 STRAND	2,970.00	ม.	135.00	400,950.00	15.00	44,550.00	445,500.00	
	CONSTANT CURRENT REGULATOR 6.6 A ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 KVA (โหม่ง) (Pure Sine Wave)	1	เครื่อง	860,000.00	860,000.00	21,950.00	21,950.00	881,950.00	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง								
	- LED TOUCH SCREEN								
	- LIGHT INTENSITY ADJUSTING SWITCH								

150

Rk

149

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทarmac พร้อมระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณราคาโดย -

หน่วยงาน

ประมาณราคาวันที่

รายการที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นค่าหนึ่งสื่อ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	SERIE PLUG CUT OUT	1	อัน	30,000.00	30,000.00	345.00	345.00	30,345.00	
	สายไฟ IEC10 WITH GROUND 2*10/105 sq.mm.	20.00	ม.	144.00	2,880.00	25.00	500.00	3,380.00	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1	งาน	-	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
5.2	งานปรับปรุงระบบไฟ RUNWAY THRESHOLD LIGHTS / END LIGHTS หัวทางวิ่ง 27								
	โคมไฟ BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS (GREEN / RED)	11	ชุด	124,800.00	1,372,800.00	1,250.00	13,750.00	1,386,550.00	
	- LED BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY LIGHTS (GREEN / RED)								
	- SHALLOW OR DEEP BASE								
	- INSTALLATION FITTING								
	ISOLATING TRANSFORMER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	11	ชุด	12,500.00	137,500.00	500.00	5,500.00	143,000.00	
	ฐานคอนกรีตหัววิ่ง HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS	11	ฐาน	1,720.00	18,920.00	330.00	3,700.00	22,220.00	
	- LED TOUCH SCREEN								
	- LIGHT INTENSITY ADJUSTING SWITCH								
	CONNECTOR KIT	13	ชุด	685.00	8,905.00	150.00	1,950.00	10,855.00	
	SERIE CABLE # 8AWG 5 KV 19 STRAND	2,050.00	ม.	135.00	276,750.00	15.00	30,750.00	307,500.00	
	CONSTANT CURRENT REGULATOR 6.6 A ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 KVA (โหม่ง) (Pure Sine Wave) พร้อมอุปกรณ์ประกอบชิ้นหัววิ่ง	1	เครื่อง	860,000.00	860,000.00	21,950.00	21,950.00	881,950.00	
	SERIE PLUG CUT OUT	1	อัน	30,000.00	30,000.00	345.00	345.00	30,345.00	
	สายไฟ IEC10 WITH GROUND 2*10/105 sq.mm.	20.00	ม.	144.00	2,880.00	25.00	500.00	3,380.00	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1	งาน	-	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
5.3	งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างอาคารอากาศยาน								
	ชุดโคมไฟ LED Flood Light ขนาดไม่ต่ำกว่า 500W. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด	105,000.00	210,000.00	832.00	1,664.00	211,664.00	
	สายไฟ CV 3C x 4 SQ.mm.	288.00	ม.	95.00	27,360.00	15.00	4,320.00	31,680.00	
5.4	งานระบบลงดิน(GROUNDING SYSTEM)								
	หัวเชื่อม EXOTHERMIC WELDING (เชื่อมสายกับ GROUND ROD)	2	ชุด	261.00	522.00	130.00	260.00	782.00	
	GROUND ROD ๑ ๓" X 10' พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2	แท่ง	3,000.00	6,000.00	600.00	1,200.00	7,200.00	
	BARE COPPER GROUND WIRE 16 SQ.MM.	60.00	ม.	109.70	6,582.00	18.00	1,080.00	7,662.00	
5.5	งานร้อยสาย ผึงเค้น								
	HDPE PN 6 ขนาด ๑ 32 mm. พร้อมงานชุด	2,500.00	ม.	23.50	58,750.00	54.00	135,000.00	193,750.00	
	HANDHOLE คลาส ขนาด 60*60*100 ซม. พร้อมฝาครอบกริด	11.00	ชุด	22,500.00	247,500.00	3,500.00	38,500.00	286,000.00	
5.6	อุปกรณ์บำรุงรักษาคานมาตรฐาน								
	โคมไฟ BIDIRECTIONAL HIGH INSET INPAVEMENT RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS (GREEN / RED)	2	ชุด	124,800.00	249,600.00			249,600.00	
	- LED BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY LIGHTS (GREEN / RED)								
	- SHALLOW OR DEEP BASE								
	- INSTALLATION FITTING								
	รวมหมวดงานที่ 5				6,346,024.00		357,114.00	6,703,138.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น				79,880,904.26		1,628,996.55	81,509,900.81	





คำนวณ Factor F งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง : สนามบินตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กองบริหารการบิน กรมพลหลวงและการบินเกษตร
 คำนวณราคากลางโดย : เมื่อวันที่ : 12 สิงหาคม 2568


เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
 เงินประกันผลงานหัก 10%
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 81,509,900.81 บาท
 B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 80,000,000.00 บาท
 C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 90,000,000.00 บาท
 D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.1910
 E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.1850

$$\text{สูตรการหาค่า Factor F} = D - \left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$$

$$\text{แทนค่า} = 1.1910 - \left\{ \frac{[(1.1910 - 1.1850) \times (81,509,900.81 - 80,000,000.00)]}{(90,000,000.00 - 80,000,000.00)} \right\}$$

สรุปค่าต้นทุนงาน = 81,509,900.81 บาท
 ค่า FACTOR F เท่ากับ = 1.1901

คำนวณ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง : สนามบินตาก ค่าบ่อน้ำริม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กองบริหารการบิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 คำนวณราคากลางโดย : เมื่อวันที่ : 12 สิงหาคม 2568

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
 เงินประกันผลงานหัก 10%
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 81,510,016.42 บาท
 B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 80,000,000.00 บาท
 C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 85,000,000.00 บาท
 D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.1690
 E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.1667

$$\text{สูตรการหาค่า Factor F} = D - \left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$$

$$\text{แทนค่า} = 1.1690 - \left\{ \frac{[(1.1690 - 1.1667) \times (81,510,016.42 - 80,000,000.00)]}{(85,000,000.00 - 80,000,000.00)} \right\}$$

สรุปค่าต้นทุนงาน = 81,510,016.42 บาท
 ค่า FACTOR F เท่ากับ = 1.1683

250 1012 1697



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า จำนวนการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย					
< 3	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40	5.4310	0.8458	5.0000	11.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50	4.3412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60	3.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70	2.5435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330
80	1.8233	0.7875	4.5000	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90	1.1472	0.7875	4.5000	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100	0.6693	0.7875	4.5000	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110	0.3961	0.7875	4.0000	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120	0.2235	0.7729	4.0000	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130	0.1428	0.7729	4.0000	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140	0.0885	0.7583	4.0000	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150	0.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013
160	0.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170	0.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180	0.3948	0.7437	4.0000	8.6918	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190	0.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200	0.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210	0.1793	0.7000	3.5000	8.3793	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220	0.0683	0.7000	3.5000	8.2683	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230	0.3905	0.7000	3.5000	8.1805	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948
240	0.6615	0.7000	3.5000	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250	0.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260	0.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270	0.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280	0.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290	0.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300	0.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350	0.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850
400	0.1484	0.6708	3.5000	7.3192	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450	0.1265	0.6708	3.5000	7.2973	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500	0.0167	0.6562	3.5000	7.1729	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
600	0.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
> 700	0.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

หมายเหตุ

1. กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทศที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

แยกพื้นที่	จำนวนจังหวัด	หลักเกณฑ์ฯ งานทาง และ งานชลประทาน	
		คำดำเนินการค้าเลือก (งานทาง) อัตราค่างานดิน (งานชลประทาน)	Factor F งานทาง Factor F ชลประทาน
ปกติ	55	ปกติ	ปกติ
ฝนชุก 1	14	ฝนชุก	ชุก 1
ฝนชุก 2	8	ฝนชุก	ชุก 2





ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินลงทุนน้ำจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ความ (ทวน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
5	12.9575	3.9333	5.5000	16.3908	1.1939	1.0700	1.2775
10	9.8194	0.9041	5.5000	16.2235	1.1622	1.0700	1.2436
15	9.1513	0.8750	5.5000	15.5263	1.1552	1.0700	1.2361
20	8.4929	0.8458	5.5000	14.8387	1.1483	1.0700	1.2287
25	8.9988	0.8458	5.5000	13.3446	1.1334	1.0700	1.2127
30	7.3923	0.8020	5.0000	13.1943	1.1319	1.0700	1.2111
35	6.8853	0.7875	5.0000	12.6728	1.1267	1.0700	1.2056
40	6.1575	0.7875	5.0000	11.9450	1.1194	1.0700	1.1978
45	5.5917	0.7875	4.5000	10.8792	1.1087	1.0700	1.1863
50	5.1389	0.7875	4.5000	10.4264	1.1042	1.0700	1.1815
55	5.0153	0.7875	4.5000	10.3028	1.1030	1.0700	1.1802
60	4.8662	0.7875	4.5000	10.1537	1.1015	1.0700	1.1786
65	5.0596	0.7583	4.0000	9.8181	1.0981	1.0700	1.1750
70	4.9727	0.7437	4.0000	9.7164	1.0971	1.0700	1.1739
75	4.7381	0.7437	4.0000	9.4818	1.0948	1.0700	1.1714
80	4.5082	0.7437	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1690
85	4.3052	0.7437	4.0000	9.0489	1.0904	1.0700	1.1667
90	4.2178	0.7291	4.0000	8.9469	1.0894	1.0700	1.1657
95	4.1333	0.7291	4.0000	8.8624	1.0886	1.0700	1.1648
100	3.9801	0.7291	4.0000	8.7092	1.0870	1.0700	1.1631
105	4.4446	0.7291	3.5000	8.6737	1.0867	1.0700	1.1628
110	4.3392	0.7291	3.5000	8.5683	1.0856	1.0700	1.1616
115	4.1970	0.7291	3.5000	8.4261	1.0842	1.0700	1.1601
120	4.0666	0.7291	3.5000	8.2957	1.0829	1.0700	1.1587
125	4.0118	0.7145	3.5000	8.2263	1.0822	1.0700	1.1580
130	3.9900	0.7145	3.5000	8.2045	1.0820	1.0700	1.1577
135	3.8821	0.7145	3.5000	8.0966	1.0809	1.0700	1.1566
140	3.7818	0.7145	3.5000	7.9963	1.0799	1.0700	1.1555
145	3.6885	0.7145	3.5000	7.9030	1.0790	1.0700	1.1545
150	3.6015	0.7145	3.5000	7.8160	1.0781	1.0700	1.1536
155	3.5199	0.7145	3.5000	7.7344	1.0773	1.0700	1.1527
160	3.4436	0.7145	3.5000	7.6581	1.0765	1.0700	1.1519
165	3.3718	0.7145	3.5000	7.5863	1.0758	1.0700	1.1511
170	3.3044	0.7145	3.5000	7.5189	1.0751	1.0700	1.1504
175	3.2406	0.7145	3.5000	7.4551	1.0745	1.0700	1.1497
180	3.1806	0.7145	3.5000	7.3951	1.0739	1.0700	1.1491
185	3.1236	0.7145	3.5000	7.3381	1.0733	1.0700	1.1484
190	3.0697	0.7145	3.5000	7.2842	1.0728	1.0700	1.1479
195	3.0186	0.7145	3.5000	7.2331	1.0723	1.0700	1.1474
200	2.9701	0.7145	3.5000	7.1846	1.0718	1.0700	1.1468

หมายเหตุ 1. กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่าความดันที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในข้อ รวมในรูป Factor

(Handwritten signatures and stamps)