

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 ประมาณราคาโดย -

หน่วยงาน
 ประมาณราคาวันที่

รายการที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานแก๊ Soft Spot								
	งานตัดขอบขุดหรือชั้นผิวทาง,พื้นทางและชั้นรองพื้นทางเดิมที่ Spoft ออก	537.00	ตร.ม.						
	งานถมบดอัดแน่นวัสดุชั้นพื้นทางใหม่ (หินคลุก) หนา 0.35 ม. (MPCT) บริเวณที่ทรุดตัว	280.00	ลบ.ม.						
	Prime Coat	537.00	ตร.ม.						
	ปูยาง Asphaltic Concrete เสมอผิวทางเดิม	42.96	ลบ.ม.						
	รวมรายการที่ 1								
2	งานเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ทางขับ								
	Tack Coat (2 ครั้ง)	108,378.00	ตร.ม.						
	Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 8 ซม.	0.00	ลบ.ม.						
	รวมรายการที่ 2								
3	งานทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง ทางขับ								
	งานทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง ทางขับ	6,880.00	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานที่ 3								
4	งานระบบระบายน้ำ								
	งานดินขุดแรงคน	809.00	ลบ.ม.						
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,600.00	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	65.00	ลบ.ม.						
	คสล. ขนาดเบา	258.00	ลบ.ม.						
	ค่าต่อท่อไม้แบบ	2,893.00	ตร.ม.						
	ปริมาณไม้แบบ	44.00	ลบ.ม.						
	งานดินถมบดอัดแน่น (ซื่อดินถม)	711.00	ลบ.ม.						
	Elastic Filler หนา 0.01 ม.	3.00	ตร.ม.						
	แผ่นยางกันซึม (Water stop type B)	194.00	ม.						
	รวมหมวดงานที่ 4								
5	งานปรับปรุงระบบไฟ RUNWAY THRESHOLD LIGHTS / END LIGHTS								
5.1	งานปรับปรุงระบบไฟ RUNWAY THRESHOLD LIGHTS / END LIGHTS หัวทางวิ่ง 09								
	โคมไฟ BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS (GREEN / RED) ชนิด LED	11	ชุด						
	- LED BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY LIGHTS (GREEN / RED)								
	- SHALLOW OR DEEP BASE								
	- INSTALLATION FITTING								

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 ประมาณราคาโดย -

หน่วยงาน
 ประมาณราคาวันที่

รายการ การที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นทุนวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ISOLATING TRANSORMER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	11	ชุด						
	ฐานคอนกรีตติดตั้ง HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS	11	ฐาน						
	CONNECTOR KIT	13	ชุด						
	SERIES CABLE # 8AWG 5 KV 19 STRAND	2,970.00	ม.						
	CONSTANT CURRENT REGULATOR 6.6 A ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 KVA. (ใหม่) (Pure Sine Wave) พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1	เครื่อง						
	- LED TOUCH SCREEN								
	- LIGHT INTENSITY ADJUSTING SWITCH								
	SERIE PLUG CUT OUT	1	อัน						
	สายไฟ IEC10 WITH GROUND 2*10/10G sq.mm.	20.00	ม.						
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1	งาน						
5.2	งานปรับปรุงระบบไฟ RUNWAY THRESHOLD LIGHTS / END LIGHTS หัวทางวิ่ง 27								
	โคมไฟ BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS (GREEN / RED)	11	ชุด						
	- LED BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY LIGHTS (GREEN / RED)								
	- SHALLOW OR DEEP BASE								
	- INSTALLATION FITTING								
	ISOLATING TRANSORMER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	11	ชุด						
	ฐานคอนกรีตติดตั้ง HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS	11	ฐาน						
	- LED TOUCH SCREEN								
	- LIGHT INTENSITY ADJUSTING SWITCH								
	CONNECTOR KIT	13	ชุด						
	SERIES CABLE # 8AWG 5 KV 19 STRAND	2,050.00	ม.						
	CONSTANT CURRENT REGULATOR 6.6 A ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 KVA. (ใหม่) (Pure Sine Wave) พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1	เครื่อง						
	SERIE PLUG CUT OUT	1	อัน						
	สายไฟ IEC10 WITH GROUND 2*10/10G sq.mm.	20.00	ม.						
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1	งาน						
5.3	งานปรับปรุงระบบไฟส่องลานจอดอากาศยาน								

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 ประมาณราคาโดย -

หน่วยงาน
 ประมาณราคาวันที่

รายการที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดโคมไฟ LED Flood Light ขนาดไม่น้อยกว่า 500W. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด						
	สายไฟ CV 3C x 4 SQ.mm.	288.00	ม.						
5.4	งานระบบลงดิน(GROUNDING SYSTEM)								
	หัวเชื่อม EXOTHERMIC WELDING (เชื่อมสายกับ GROUND ROD)	2	ชุด						
	GROND ROD Ø ¾" X 10' พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2	แท่ง						
	BARE COPPER GROUND WIRE 16 SQ.MM.	60.00	ม.						
5.5	งานทอร้อยสาย ผึงดิน								
	HDPE PN 6 ขนาด Ø 32 mm. พร้อมงานชุด	2,500.00	ม.						
	HANDHOLE คสล ขนาด 60*60*100 ซม. พร้อมฝาคอนกรีต	11.00	ชุด						
5.6	อุปกรณ์บำรุงรักษาตามมาตรฐาน								
	โคมไฟ BIDIRECTIONAL HIGH INSET INPAVEMENT RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS (GREEN / RED)	2	ชุด						
	- LED BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY LIGHTS (GREEN / RED)								
	- SHALLOW OR DEEP BASE								
	- INSTALLATION FITTING								
	รวมหมวดงานที่ 5								
	รวมราคาทั้งสิ้น				<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	