

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์.....

ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท.....

(หัวสิบล้านบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐.....

จำนวนเงิน ๔๗,๘๐๖,๐๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกพันบาทถ้วน)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔), (แบบ ปร. ๔ (พ))

๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๔.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๖)

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายจเด็จ กลิ่นชื่น ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร ประธานกรรมการ

๕.๒ นายสนธยา มาจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๕.๓ นายวันชัย เชื้อมาก นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

๕.๔ นายเอกชัย วงศ์เจริญชัย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรรมการ

๕.๕ นายสมพร เมฆา เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 33 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	ประเภทงานอาคาร	29,452,009.58	1.2161	35,816,588.85	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				35,816,588.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 2,130.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 16,815.30 บาท/ตร.ม.

(นายจเด็จ กลิ่นชื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธยา มาจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันชัย เชื้อมาก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย วงเจริญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพร เมฆา)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง
(ผังบริเวณ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ผังบริเวณ	9,447,261.30	1.2161	11,488,814.47	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				11,488,814.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

- ตร.ม.

เฉลี่ย

- บาท/ตร.ม.

(นายจเด็จ กลิ่นชื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธยา มาจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันชัย เชื้อมาก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย วงเจริญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพร เมฆา)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลข

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง (ฝั่งบริเวณ)



สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปงานฝั่งบริเวณ								
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม	-	-	-	-	8,352,000.00	
2	หมวดงานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร		รวม	-	-	-	-	1,095,261.30	
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							9,447,261.30	


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นดินเผาโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง (ฝั่งบริเวณ)

- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและกรมการปกครอง กรมชลประทานและกรมการปกครอง 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ถนน ค.ส.ล.	9,280	ตร.ม.	900.00	8,352,000.00	-	-	8,352,000.00	
				-	-	-	-	-	
	รวม หมวดงานโครงสร้าง			-	-	-	-	8,352,000.00	
2	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	2.1 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป กรอบ 3 ลบ.ม. กรอบ 0.75 ลบ.ม.	2	บ่อ	25,200.00	50,400.00	8,400.00	16,800.00	67,200.00	
	2.2 ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dia.0.40 เมตร	73	เมตร	750.00	54,750.00	128.00	9,344.00	64,094.00	
	2.3 บ่อพัก ท่อน้ำเสียฝาทึบเหล็กหล่อ	2	บ่อ	8,627.11	17,254.22	1,498.34	2,996.68	20,250.90	
	2.4 บ่อพัก ท่อ 0.40 ม. ฝาคสล.	7	บ่อ	3,880.77	27,165.40	1,311.95	9,183.65	36,349.04	
	2.5 รางระบายน้ำกว้าง 0.40 ม. ฝาคสล.แกรงเหล็ก	232	เมตร	2,503.50	580,812.00	1,277.96	296,486.72	877,298.72	
	2.6 บ่อซึม	6	บ่อ	3,386.22	20,317.32	1,625.22	9,751.32	30,068.64	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร							1,095,261.30	

๑๗/๕/๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเก็บเครื่องปั้นดินเผา
ที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง (ฝั่งบริเวณ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
-------------------------------------	-------------------------	---

คำนวณราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานบ่อพักท่อน้ำเสีย ผ่าเหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	0.95	ลบ.ม.	-	-	99.00	94.05	94.05	
	- ทลายหยาบ	0.1	ลบ.ม.	373.83	37.38	91.00	9.10	46.48	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,579.00	63.16	306.00	12.24	75.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.4	ลบ.ม.	1,766.00	706.40	306.00	122.40	828.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4	ตร.ม.	-	-	133.00	532.00	532.00	
	- ไม้แบบ	3.2	ตร.ม.	400.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- เหล็ก RB 9	32.5	กก.	19.74	641.55	4.10	133.25	774.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.8	กก.	27.57	22.06	-	-	22.06	
	- ปูนทราย	0.05	ลบ.ม.	1,531.15	76.56	306.00	15.30	91.86	
	- ผ่าเหล็กหล่อ 60 x60 ติดยางกันกลิ่น	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	580.00	580.00	6,380.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 2.3 งานบ่อพักท่อน้ำเสีย ผ่าเหล็กหล่อ				8,627.11	-	1,498.34	10,125.45	

รวมข้อ 2.3 งานบ่อพักท่อน้ำเสีย ฝาเหล็กหล่อ

2/28/20

1

12-0037

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
โรงพยาบาลรพช.บ้านนาโพธิ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง (ฝั่งบริเวณ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมชลประทานและการบินเกษตร	ประมาณราคามือวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
------------------------------------	---------------------------	---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานโครงสร้างปอพักท่อ 40 ผาคลส.			-	-	-	-	-	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	0.83	ลบ.ม.	-	-	99.00	82.17	82.17	
	- ทนายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	373.83	29.91	91.00	7.28	37.19	
	- คอนกรีตหยาบ	0.47	ลบ.ม.	1,579.00	742.13	306.00	143.82	885.95	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.44	ลบ.ม.	1,766.00	777.04	306.00	134.64	911.68	
	- ค่าแรงไม้แบบ	6.5	ตร.ม.	-	-	133.00	864.50	864.50	
	- ไม้แบบ	3.3	ตร.ม.	400.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	- เหล็ก RB 6	4.8	กก.	20.77	99.70	4.10	19.68	119.38	
	- เหล็ก RB 9	14.6	กก.	19.74	288.20	4.10	59.86	348.06	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.5	กก.	27.57	13.79	-	-	13.79	
	- ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ	1	จัม	550.00	550.00	-	-	550.00	
	- เหล็กลม+เหล็กกล่อง	6	จัม	10.00	60.00	-	-	60.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 2.4 งานโครงสร้างปอพักท่อ 40 ผาคลส.			-	3,880.77	-	1,311.95	5,192.72	

รวมข้อ 2.4 งานโครงสร้างบ่อพักท่อ 40 ฝาคสล.

7/12/20	2/13/20
---------	---------

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 รางระบายน้ำ กว้าง 0.40 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก			-	-	-	-	-	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	1	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	
	- ทรายนยาบ	0.07	ลบ.ม.	373.83	26.17	91.00	6.37	32.54	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.2	ลบ.ม.	1,766.00	353.20	306.00	61.20	414.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3	ตร.ม.	-	-	133.00	399.00	399.00	
	- ไม้แบบ	1.5	ตร.ม.	400.00	600.00	-	-	600.00	
	- เหล็ก RB 6	2.6	กก.	20.77	54.00	4.10	10.66	64.66	
	- เหล็ก RB 9	5.3	กก.	19.74	104.62	4.10	21.73	126.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.2	กก.	27.57	5.51	-	-	5.51	
	- เหล็ก FB 8 x 75 มม.	24	กก.	20.00	480.00	10.00	240.00	720.00	
	- เหล็ก FB 6 x 65 มม.	44	กก.	20.00	880.00	10.00	440.00	1,320.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 2.5 รางระบายน้ำ กว้าง 0.40 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก			10	2,503.50	-	1,277.96	3,781.46	

รวมข้อ 2.5 รางระบายน้ำ กว้าง 0.40 ม. ฝาดะแกรงเหล็ก

2/2/90

1/2

Perkins

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

สำนักงานก่อสร้าง
ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AP59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
กรมชลประทานและการบินเกษตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 ป่อซีม			-	-	-	-	-	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	4.5	ลบ.ม.	-	-	99.00	445.50	445.50	
	- วางบ่อ 1 ม.	4	วง	200.00	800.00	60.00	240.00	1,040.00	
	- ฝังวงบ่อ 1 ม.	1	ฝา	150.00	150.00	35.00	35.00	185.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.08	ลบ.ม.	1,766.00	141.28	306.00	24.48	165.76	
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.66	ตร.ม.	-	-	133.00	87.78	87.78	
	- ไม้แบบ	0.3	ตร.ม.	400.00	132.00	-	-	132.00	
	- เหล็ก RB 6	2.6	กก.	20.77	54.00	4.10	10.66	64.66	
	- อีฐหัก	2.8	ลบ.ม.	439.00	1,229.20	91.00	254.80	1,484.00	
	- CO ขนาด Dia. 6"	1	อัน	470.00	470.00	300.00	300.00	770.00	
	- ท่อ PVC 8.5 ขนาด Dia. 4"	2	เมตร	158.87	317.74	100.00	200.00	517.74	
	- สามทาง PVC 8.5 ขนาด Dia. 4"	1	ตัว	92.00	92.00	27.00	27.00	119.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 2.6 ป่อซีม			3,386.22	3,386.22	-	1,625.22	5,011.44	

รวมข้อ 2.6 ป่อฉิม

Story

26 June

1

ZZ	5,011.44	
----	----------	--

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

สถาบันที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

Key

7/2/02

37

John C. Miller

4. โครงการ/งานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้างร่วมกับเครื่องปั้น พึ่งพาวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10),

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร

EE60052, M59013

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน

W. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
3.1	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง	1	งาน	180,000.00	
3.2	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3	1	งาน	161,200.00	
3.3	ค่าขนคนงานไป-กลับ เนื่องจากไม่อนุญาตให้พักอาศัยในสถานที่ก่อสร้าง	1	งาน	160,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดดา ทุกรายการ				501,200.00	

รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดๆ ทุกรายการ

26 April 1995

[Signature]

[Signature]