

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 33 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	ประเภทงานอาคาร	29,452,009.58	1.2161	35,816,588.85	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				35,816,588.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 2,130.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 16,815.30 บาท/ตร.ม.

(นายจเด็จ กลิ่นชื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธยา มาจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันชัย เชื้อมาก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย วงเจริญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพร เมฆา)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

แบบเลขที่ 559015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและกรมการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปงานอาคารโรงเก็บเครื่องบิน								
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม	-	-	-	-	7,789,136.54	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม	-	-	-	-	11,866,820.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม	-	-	-	-	500,357.93	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม	-	-	-	-	8,994,547.55	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศ		รวม	-	-	-	-	301,147.56	
6	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							29,452,009.58	






แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	ทดสอบการรับน้ำหนักของดิน(PLATE BEARING)	3	จุด	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	
1.2	ชุดดิน	488	ลบ.ม.	-	-	99.00	48,312.00	48,312.00	
1.3	พรายหยาบอัดแน่น	31	ลบ.ม.	373.83	11,588.73	91.00	2,821.00	14,409.73	
1.4	คอนกรีตหยาบ	25	ลบ.ม.	1,579.00	39,475.00	306.00	7,650.00	47,125.00	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	302	ลบ.ม.	1,766.00	533,332.00	485.00	146,470.00	679,802.00	
1.6	แบบหล่อคอนกรีต	681	ตร.ม.	400.00	272,400.00	-	-	272,400.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	851	ตร.ม.	-	-	133.00	113,183.00	113,183.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	204	ลบ.ฟ.	300.00	61,200.00	-	-	61,200.00	
1.7	ตะปู	213	กก.	23.36	4,975.68	-	-	4,975.68	
1.8	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	29	กก.	20.77	602.33	4.10	118.90	721.23	
	dia. 9 มม.	3,010	กก.	19.74	59,417.40	4.10	12,341.00	71,758.40	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	6,969	กก.	19.22	133,944.18	3.30	22,997.70	156,941.88	
	dia. 16 มม.	1,903	กก.	19.22	36,575.66	3.30	6,279.90	42,855.56	
	dia. 20 มม.	20,692	กก.	19.22	397,700.24	2.90	60,006.80	457,707.04	
	dia. 25 มม.	11,533	กก.	19.22	221,664.26	2.90	33,445.70	255,109.96	
1.9	ลาดผูกเหล็ก	1,324	กก.	27.57	36,502.68	-	-	36,502.68	
1.10	พื้น GS	1,770	ตร.ม.	730.00	1,292,100.00	-	-	1,292,100.00	
				-	-	-	-	-	

Ray

Sany

Sany

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.12	งานหลังคา เหล็กรูปพรรณ								
	H200x100x5.5x8	7,225	กก.	23.00	166,175.00	14.00	101,150.00	267,325.00	
	FLAT BARS ทน 5 มม	3,009	กก.	20.00	60,180.00	14.00	42,126.00	102,306.00	
	FLAT BARS ทน 6 มม	4,043	กก.	20.00	80,860.00	14.00	56,602.00	137,462.00	
	FLAT BARS ทน 8 มม	17,022	กก.	20.00	340,440.00	14.00	238,308.00	578,748.00	
	FLAT BARS ทน 10 มม	6,398	กก.	20.00	127,960.00	14.00	89,572.00	217,532.00	
	FLAT BARS ทน 12 มม	3,837	กก.	20.00	76,740.00	14.00	53,718.00	130,458.00	
	กล่อง150x100x3.2 มม	2,619	กก.	27.49	71,996.31	14.00	36,666.00	108,662.31	
	Z175x50x56x1.5	518	กก.	23.00	11,914.00	12.00	6,216.00	18,130.00	
	I200x200x5x8	950	กก.	24.00	22,800.00	12.00	11,400.00	34,200.00	
	Sag Rod dia.20มม.	951	กก.	19.22	18,278.22	10.00	9,510.00	27,788.22	
	Sag Rod dia.32มม.	3,565	กก.	19.22	68,519.30	10.00	35,650.00	104,169.30	
	PURLIN C150x50x20x3.2	9,982	กก.	28.55	284,986.10	10.00	99,820.00	384,806.10	
1.13	งานผนัง เหล็กรูปพรรณ								
	C180x65x1.5	2,265	กก.	23.00	52,095.00	12.00	27,180.00	79,275.00	
	กล่อง150x150x2.8	963	กก.	27.49	26,472.87	12.00	11,556.00	38,028.87	
	Sag Rod dia.32มม.	1,080	กก.	19.22	20,757.60	10.00	10,800.00	31,557.60	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	

นาย *[Signature]* *[Signature]*

~~Q~~

for 2020

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.1 งานหลังคา			-	-	-	-	-	
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน (Metal sheet) เคลือบสี หนา 0.50 มม.	2,606	ตร.ม.	405.00	1,055,430.00	70.00	182,420.00	1,237,850.00	
	- ครอบजू (Flashing)	31	ม.	380.00	11,780.00	50.00	1,550.00	13,330.00	
	- ครอบข้าง (Flashing)	326	ม.	380.00	123,880.00	50.00	16,300.00	140,180.00	
	- ฉนวน กรูโฟเบอร์กลาส 15 มม. มีวัสดุปิดผิว 2 ด้าน	2,234	ตร.ม.	150.00	335,100.00	25.00	55,850.00	390,950.00	
	- ตะแกรงเหล็ก เบอร์ 18 ขนาดช่อง 25x25 มม. เคลือบสีขาว	2,234	ตร.ม.	60.00	134,040.00	15.00	33,510.00	167,550.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคา			-	-	-	-	1,949,860.00	
				-	-	-	-	-	
	2.2 งานฝ้า			-	-	-	-	-	
	- ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	230	ตร.ม.	284.00	65,320.00	75.00	17,250.00	82,570.00	
	- ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ	71	ตร.ม.	330.00	23,430.00	75.00	5,325.00	28,755.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้า			-	-	-	-	111,325.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	



๑๗




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013



แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.3 งานผนัง			-	-	-	-	-	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	358	ตร.ม.	162.00	57,996.00	56.00	20,048.00	78,044.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 20 ซม.	182	ตร.ม.	434.00	78,988.00	78.00	14,196.00	93,184.00	
	- เสาคอนกรีต - เ็นทับหลัง คลส. ขนาด 10 x 10 ซม	251	ม.	108.00	27,108.00	44.00	11,044.00	38,152.00	
	- เสาคอนกรีต - เ็นทับหลัง คลส. ขนาด 10 x 20 ซม	127	ม.	163.00	20,701.00	78.00	9,906.00	30,607.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,079	ตร.ม.	49.00	52,871.00	82.00	88,478.00	141,349.00	
	- ผนังฉาบปูนกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	273	ตร.ม.	252.00	68,796.00	166.00	45,318.00	114,114.00	
	- ผนังเหล็กกริดลอน (Metal sheet) เคลือบสี ทน 0.50 มม.	1,354	ตร.ม.	405.00	548,370.00	70.00	94,780.00	643,150.00	
	- ครอบมุม (Flashing)	42	ม.	380.00	15,960.00	50.00	2,100.00	18,060.00	
	รวมข้อ 2.3 งานผนัง			-	-	-	-	1,156,660.00	
	2.4 งานพื้น			-	-	-	-	-	
	- พื้น คลส. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	1,818	ตร.ม.	101.00	183,618.00	40.00	72,720.00	256,338.00	
	- พื้น POLYURETHANE ความหนา 9 มม.	1,818	ตร.ม.	1,700.00	3,090,600.00	-	-	3,090,600.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60x60 ซม.	230	ตร.ม.	478.00	109,940.00	158.00	36,340.00	146,280.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60x60 ซม. ผิวหยาบ	71	ตร.ม.	478.00	33,938.00	158.00	11,218.00	45,156.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 2.4 งานพื้น			-	-	-	-	3,538,374.00	


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นที่สนมปิ่นนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง



สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตูด - หน้าต่าง			-	-	-	-	-	
	- ป1	4	ชุด	15,809.00	63,236.00	-	-	63,236.00	
	- ป2	4	ชุด	26,419.00	105,676.00	-	-	105,676.00	
	- ป3	4	ชุด	5,022.00	20,088.00	-	-	20,088.00	
	- ป4	16	ชุด	4,887.00	78,192.00	-	-	78,192.00	
	- น1	8	ชุด	9,474.00	75,792.00	-	-	75,792.00	
	- น2	8	ชุด	4,582.00	36,656.00	-	-	36,656.00	
				-	-	-	-	-	
	- ประตูปานเลื่อนกร Metal sheet ขนาด 6.05 x 8.80 ม.	20	ชุด	41,668.00	833,360.00	-	-	833,360.00	
	อุปกรณ์รางเลื่อน รับน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กก./บาน			-	-	-	-	-	
	- รางบน No.13 (3.00 ๗ป	160	เส้น	7,480.00	1,196,800.00	-	-	1,196,800.00	
	- ทุ่หัว No. 2/13	660	ตัว	700.00	462,000.00	-	-	462,000.00	
	- ลูกกลิ้ง No. 4SJU	40	ลูก	27,560.00	1,102,400.00	-	-	1,102,400.00	
	- เตื่อยกันแกร่ง No.104P/13	40	ตัว	2,400.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- รางล่าง No.298 (3.00 ม.)	160	เส้น	3,060.00	489,600.00	-	-	489,600.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 2.5 งานประตูด - หน้าต่าง			-	-	-	-	4,559,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นที่สนมป็นนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013



แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.6 งานสุขภัณฑ์			-	-	-	-	-	
	- โถสุขภัณฑ์	8	ชุด	5,495.00	43,960.00	450.00	3,600.00	47,560.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4	ชุด	10,320.00	41,280.00	450.00	1,800.00	43,080.00	
	- อ่างล้างมือวางบนเคาน์เตอร์	12	ชุด	5,585.00	67,020.00	450.00	5,400.00	72,420.00	
	- สายชำระ	8	ชุด	665.00	5,320.00	70.00	560.00	5,880.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	8	ชุด	2,219.00	17,752.00	170.00	1,360.00	19,112.00	
	- ที่วางสบู่	8	ชุด	275.00	2,200.00	120.00	960.00	3,160.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8	อัน	390.00	3,120.00	120.00	960.00	4,080.00	
	- ราวจับผ้า	8	อัน	650.00	5,200.00	130.00	1,040.00	6,240.00	
	- กล่องไฟ ไม้เนื้อแข็ง	13	ม.	2,176.00	28,288.00	-	-	28,288.00	
	- กระเบื้องยาง อย่างดี ครอบคลุมนิยม	132	ตร.ฟ.	160.00	21,120.00	-	-	21,120.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บุนนาค นิต สีดำ	13	ม.	4,882.00	63,466.00	-	-	63,466.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 2.6 งานสุขภัณฑ์			-	-	-	-	314,406.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	

ชุดโครงการ/งานก่อสร้าง
โรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือฉ่างนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมชลประทานและการบินเกษตร	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
------------------------------------	---------------------------	---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
-------------------------------------	-------------------------	---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	3.1 ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)			-	-	-	-	-	
	3.1.1. งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	64	เมตร	28.03	1,793.92	30.00	1,920.00	3,713.92	
	- ขนาด Dia. 2"	108	เมตร	45.56	4,920.48	40.00	4,320.00	9,240.48	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	28	เมตร	70.09	1,962.52	50.00	1,400.00	3,362.52	
	- ขนาด Dia. 4"	20	เมตร	158.87	3,177.40	100.00	2,000.00	5,177.40	
	- ขนาด Dia. 6"	28	เมตร	321.81	9,010.68	200.00	5,600.00	14,610.68	
	3.1.2 ข้อต่อ ช้องอ สามทาง	1	lot	8,346.00	8,346.00	2,503.80	2,503.80	10,849.80	
	3.1.3 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1	lot	6,259.50	6,259.50	1,877.85	1,877.85	8,137.35	
	3.1.4 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์	1	lot	2,086.50	2,086.50	625.95	625.95	2,712.45	
	3.1.5 FCO				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	4	ชุด	730.00	2,920.00	200.00	800.00	3,720.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	250.00	1,000.00	5,000.00	
	3.1.6 FD. ขนาด Dia. 2"	22	ตัว	665.00	14,630.00	200.00	4,400.00	19,030.00	
	3.1.7 P-TRAP ขนาด Dia. 2"	22	ตัว	222.00	4,884.00	66.00	1,452.00	6,336.00	
	3.1.8 AVC. ขนาด Dia. 2"	4	ชุด	420.00	1,680.00	200.00	800.00	2,480.00	
	3.1.9 ข้อต่ออย่างแนวรั้วสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	1	ชุด	850.00	850.00	150.00	150.00	1,000.00	

 2/12/60
 