

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นดินเผาโรงงานปูนซีเมนต์ นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและกรมการปกครอง กรมชลประทาน วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ขนาด Dia. 4"	3	ชุด	1,050.00	3,150.00	200.00	600.00	3,750.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 3.1 ระบบท่อประปา (ท่อ PVC 8.5)			-	-	-	-	99,870.60	
				-	-	-	-	-	
	3.2 ระบบท่อประปา (ท่อ PVC13.5)			-	-	-	-	-	
	3.2.1 ท่อ PB 160 PSI			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	150	เมตร	130.00	19,500.00	50.00	7,500.00	27,000.00	
	- ขนาด Dia. 2"	50	เมตร	187.00	9,350.00	75.00	3,750.00	13,100.00	
	3.2.2 งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3/4"	96	เมตร	15.18	1,457.28	30.00	2,880.00	4,337.28	
	- ขนาด Dia. 1"	48	เมตร	24.53	1,177.44	30.00	1,440.00	2,617.44	
	- ขนาด Dia. 1 1/4"	20	เมตร	33.87	677.40	30.00	600.00	1,277.40	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	16	เมตร	42.05	672.80	30.00	480.00	1,152.80	
	- ขนาด Dia. 2"	20	เมตร	65.42	1,308.40	40.00	800.00	2,108.40	
	- ขนาด Dia. 3"	8	เมตร	147.19	1,177.52	75.00	600.00	1,777.52	
	3.2.3 ข้อต่อ ข้องอ สามทาง	1	lot	3,235.42	3,235.42	970.63	970.63	4,206.05	
	3.2.4 อุปกรณ์ยึดแนวท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1	lot	1,941.25	1,941.25	582.38	582.38	2,523.63	
	3.2.5 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์	1	lot	647.08	647.08	194.13	194.13	841.21	
	3.2.6 ก้อนน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	2	อัน	100.00	200.00	50.00	100.00	300.00	


 วันที่ 24/4/2560

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
โรงเรียนโครงการบ้านปันดินนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

[illegible]

นายเจษฎา จ้าวคงโสดรกร/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.2.7 STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	20	อัน	300.00	6,000.00	50.00	1,000.00	7,000.00	
	3.2.8 ประตูน้ำ GATE VALVE				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3/4"	12	เครื่อง	264.00	3,168.00	150.00	1,800.00	4,968.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4	เครื่อง	656.00	2,624.00	300.00	1,200.00	3,824.00	
	- ขนาด Dia. 2"	6	เครื่อง	1,048.00	6,288.00	400.00	2,400.00	8,688.00	
	3.2.9 ประตูน้ำ FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	6	เครื่อง	264.00	1,584.00	150.00	900.00	2,484.00	
	3.2.10 ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 2 ลบ.ม.	6	ใบ	9,720.00	58,320.00	-	-	58,320.00	
	3.2.11 เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET	2	ชุด	17,300.00	34,600.00	2,500.00	5,000.00	39,600.00	
	รวมข้อ 3.2 ระบบท่อประปา (ท่อ PVC13.5)			-	-	-	-	186,125.73	
				-	-	-	-	-	
	3.3 ระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก. 277)			-	-	-	-	-	
	3.3.1 งานเดินท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277)			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 6"	128	เมตร	618.00	79,104.00	330.00	42,240.00	121,344.00	
	3.3.2 ข้อต่อ ข้ออง สามทาง	1	lot	23,731.20	23,731.20	7,119.36	7,119.36	30,850.56	
	3.3.3 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1	lot	15,820.80	15,820.80	4,746.24	4,746.24	20,567.04	
	3.3.4 ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 6"	8	ชุด	1,250.00	10,000.00	300.00	2,400.00	12,400.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 3.3 ระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก. 277)				-		-	185,161.60	

สจ.ดร.จรรยา/รองอธิการบดี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013
จำนวนครุฑสวรรค์ ลำปางเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

กรมหลวงและภารกิจพิเศษ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			-	-	-	-	-	
4.1	ระบบไฟฟ้าอาคาร		รวม	-	-	-	-	7,118,230.15	
4.2	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน		รวม	-	-	-	-	483,946.00	
4.3	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)		รวม	-	-	-	-	232,194.71	
4.4	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (COMPUTER NETWORK SYSTEM)		รวม	-	-	-	-	110,249.08	
4.5	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)		รวม	-	-	-	-	358,190.17	
4.6	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) (ราคาทุน)		รวม	-	-	-	-	691,737.44	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			-	-	-	-	8,994,547.55	

ศูนย์โครงการ/งานก่อสร้าง
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ 1 พลัง

[illegible]

กองช่างเจ้าฉะเชิงเทรา/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้า								
	- TR-630 kVA TRANSFORMER ชนิด นํ้ามัน FULLY HERMETICALLY SEALED	1	Set	410,000.00	410,000.00	19,200.00	19,200.00	429,200.00	
	TYPE 22kV-400/230V 3Ø-4W 50Hz PEA. STANDARD								
	- นํ้ามันพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานการไฟฟ้า	1	Set	120,000.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	
	\ รวมหม้อแปลงไฟฟ้า				530,000.00		39,200.00	569,200.00	
4.1.2	แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ								
	MDB (FORM 2a)								
	- ACB 1,000AT-3P W/MOTOR DRIVE UV/OV/PHASE FAILURE/	1	Set	311,100.00	311,100.00	-	-	311,100.00	
	TIME DELAY IC > 40 kA at 415 Vac								
	- MCCB 600AT-3P IC ≥ 25 kA	1	Set	34,340.00	34,340.00	-	-	34,340.00	
	- MCCB 250AT-3P IC ≥ 25 kA	3	Set	13,600.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	- MCCB 125AT-3P IC ≥ 25 kA	2	Set	9,860.00	19,720.00	-	-	19,720.00	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 25 kA	1	Set	5,270.00	5,270.00	-	-	5,270.00	
	- MCCB 40AT-3P IC ≥ 25 kA	2	Set	5,010.00	10,020.00	-	-	10,020.00	
	- POWER FACTOR CONTROLLER WITH POWER FACTOR METER	1	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- HRC FUSE BASE	8	Set	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- HRC FUSE	24	Set	200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและกรมการปกครอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- 40KVAR CAP. BANK 525V	8	Set	8,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	- CAPACITOR MAGNETIC CONTACTOR	8	Set	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- DIGITAL POWER METER (DPM1)	1	Set	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- COMBINATION TYPE SURGE PROTECTION DEVICE 50KA & EMI PROTEC	1	Set	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	IEC STANDARD OR UL STANDARD In 20KA, FLUSH MOUNTED								
	- หลักลายดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด Ø5/8 นิ้ว	1	Set	920.00	920.00	250.00	250.00	1,170.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1	Set	300.00	300.00	60.00	60.00	360.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	Lot	453,000.00	453,000.00	37,500.00	37,500.00	490,500.00	
	\ รวมแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ				1,103,270.00		37,810.00	1,141,080.00	
4.1.3	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP-A								
	- แผงย่อย 42 วงจรพร้อมเมน 125AT 3P IC 25 KA	1	Set	23,800.00	23,800.00	1,200.00	1,200.00	25,000.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 3P IC 10 KA	1	Set	2,167.00	2,167.00	108.00	108.00	2,275.00	
	- MINIATURE CB. 25AT 1P IC 6 KA	4	Set	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	6	Set	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	19	Set	189.00	3,591.00	36.00	684.00	4,275.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	4	Set	1,785.00	7,140.00	36.00	144.00	7,284.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	LP-B								
	- แผงย่อย 42 วงจรพร้อมเมน 125AT 3P IC 25 kA	1	Set	23,800.00	23,800.00	1,200.00	1,200.00	25,000.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 3P IC 10 kA	1	Set	2,167.00	2,167.00	108.00	108.00	2,275.00	
	- MINIATURE CB. 25AT 1P IC 6 kA	4	Set	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1	Set	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	24	Set	189.00	4,536.00	36.00	864.00	5,400.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	4	Set	1,785.00	7,140.00	36.00	144.00	7,284.00	
	\ รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์				77,176.00		4,992.00	82,168.00	
4.1.4	บ่อพักสายและ ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- HAND HOLE	3	Set	5,000.00	15,000.00	3,000.00	9,000.00	24,000.00	
	- HDPE 4" (110 mm.)	700	m	170.00	119,000.00	34.00	23,800.00	142,800.00	
	- IMC 2" (50 mm.)	126	m	210.06	26,467.60	48.00	6,048.00	32,515.60	
	- IMC 1 1/2" (15 mm.)	234	m	54.05	12,647.70	26.00	6,084.00	18,731.70	
	- EMT 1" (25 mm.)	21	m	52.32	1,098.70	28.00	588.00	1,686.70	
	- EMT 1 1/2" (15 mm.)	1,821	m	25.49	46,417.30	22.00	40,062.00	86,479.30	
	- PVC 1 1/2" (40 mm.)	2	m	43.12	86.20	30.00	60.00	146.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	30,857.00	30,857.00	9,257.10	9,257.10	40,114.10	
	\ รวม บ่อพักสายและ ท่อร้อยสายไฟฟ้า				251,574.50		94,899.10	346,473.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.1.5	สายไฟฟ้า								
	- NYY 240 Sq.mm.	2,900	m	888.61	2,576,969.00	125.00	362,500.00	2,939,469.00	
	- IEC 01 95 SQ.MM.	3	m	331.85	995.55	55.00	165.00	1,160.55	
	- IEC 01 70 SQ.MM.	500	m	240.86	120,430.00	45.00	22,500.00	142,930.00	
	- IEC 01 16 SQ.MM.	130	m	56.23	7,309.90	20.00	2,600.00	9,909.90	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	70	m	36.24	2,536.80	16.00	1,120.00	3,656.80	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	2,600	m	12.64	32,864.00	10.00	26,000.00	58,864.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	4,000	m	8.38	33,520.00	7.00	28,000.00	61,520.00	
	- ACCESSORIES	1	Lot	138,731.00	138,731.00	41,619.30	41,619.30	180,350.30	
	\ รวม สายไฟฟ้า				2,913,356.25		484,504.30	3,397,860.55	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม LED ฟลูออเรสเซนต์แบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) ครอบ	8	Set	1,241.00	9,928.00	115.00	920.00	10,848.00	
	อะคริลิกพริสมติคิ้ว หลอด LED TUBE T8 ขนาด 1-20 วัตต์ ชนิดให้แสง								
	COOLWHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน ค่า PF > 0.9, CRI								
	> 80 อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง ติดเหนียวผนังกระจก								
	- ดวงโคม LED ฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 12 ช่อง)	48	Set	3,114.00	149,472.00	150.00	7,200.00	156,672.00	
	ขนาด 0.30x1.20 ม. พร้อมแผ่น สะท้อนแสงอลูมิเนียมด้านข้างหลอด ค่าลัม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013


แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ประสิทธิภาพ การสะท้อนแสงไม่น้อย กว่า 87% (ตะแกรงมีขอบลูมิเนียมอบสี								
	รอบตัว) หลอด LED TUBE T8, 2-20W ชนิดให้แสง COOLWHITE ความ								
	สว่าง 2x2,100 ลูเมน ค่า PF > 0.9, CRI > 80 อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า								
	25,000 ชั่วโมง ติดผิฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคม LED DOWNLIGHT ขนาด 150 มม. หลอด LED BULB วัตต์ E27	24	Set	429.00	10,296.00	115.00	2,760.00	13,056.00	
	ขนาด 10 วัตต์ WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ติดผิฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคมไฟติดผนัง ขนาด Ø ประมาณ 200 มม ตัวโคมผลิตจากวัสดุ	10	Set	3,500.00	35,000.00	165.00	1,650.00	36,650.00	
	ABS PLASTIC ชนิดใช้ภายนอกอาคาร IP65 หลอด LED ขนาด 8 วัตต์								
	อุณหภูมิสี 4,000K ความสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลูเมน อายุการใช้งานไม่								
	น้อยกว่า 20,000 ชั่วโมง ติดผนังสูงจากพื้นประมาณ 2.50 เมตร								
	- ดวงโคม LED HIGHTBAY หลอด 1-200W ความสว่าง 20,000 ลูเมน	36	Set	25,200.00	907,200.00	650.00	23,400.00	930,600.00	
	อุณหภูมิสี 4,000K กระจายแสงแบบ (Wide Beam) ตัวโคมผลิตจาก								
	อลูมิเนียมทนไฟ กระจากปิดหน้า IP65 CRI > 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า								
	45,000 ชม ติดตั้งพร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งแบบแขวนหรือติดตั้งกับ								
	โครงสร้างหลังคา ความสูงประมาณ 10.00-12.00 เมตร								
	- ดวงโคม FLOODLIGHT ชนิดมุมกว้าง ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM	10	Set	16,380.00	163,800.00	150.00	1,500.00	165,300.00	
	อบสี POLYESTER เหนือกระจกนิรภัยทนความร้อน IP65 หลอด LED								
	ขนาด 1-160W อุณหภูมิสี 4,000K ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 16,000 ลูเมน								


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง
ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่
S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M590113

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
------------------------------------	-------------------------	---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 45,000 ชั่วโมง ติดตั้งผนังด้านนอกอาคาร								
	ปรับมุมได้ความสูงกำหนดหน้างาน								
	- โคมไฟสัญญาณเตือนภัย (OBSTRUCTION LIGH) IP65 ตัวโคมทำจาก	6	Set	10,200.00	61,200.00	3,060.00	18,360.00	79,560.00	
	อลูมิเนียมหล่อเคลือบด้วย POLYESTER ชนิด 1 ทัว ตัวเลนส์สีแดงทำจาก								
	POLYCARBONATE ทนแรงกระแทก และแสง UV มียางซีลป้องกันน้ำ								
	ตัว REFLECTOR ทำด้วยอลูมิเนียม หลอด LED 1-13W ขั้ว E27								
	(อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง พร้อมหนังสือรับรอง)								
	ติดตั้งเหนือหลังคาตามความเหมาะสม								
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อมCHARGER	4	Set	3,700.00	14,800.00	200.00	800.00	15,600.00	
	และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	ความสว่างและรูปแบบของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	ฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด								
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9W	10	Set	3,650.00	36,500.00	200.00	2,000.00	38,500.00	
	พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถ สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	ติดตั้งต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม								
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				1,388,196.00		58,590.00	1,446,786.00	
			13						

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครสวรรค์ อำเภอมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 หมายเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทานและการบินเกษตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

May

26/2/22

100

2022

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.3	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)								
	- PABX	1	ระบบ	59,500.00	59,500.00	10,000.00	10,000.00	69,500.00	
	- จำนวนสายนอกแบบบนล็อก 8 คู่สาย								
	- จำนวนสายในแบบบนล็อก 24 คู่สาย								
	- วงจรโทรศัพท์ภายในชนิด Digital 8 คู่สาย								
	- ไอเปอเรเตอร์พร้อม KEY PANEL 1 ชุด								
	- ระบบตอบรับอัตโนมัติ ขนาด 4 PORT 1 ระบบ								
	- มีเครื่องรับโทรศัพท์ระบบบนล็อก	18	ชุด	1,200.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- ระบบสำรองไฟฟ้าอย่างน้อย 15 นาที กรณีไฟฟ้าดับ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- SURGE PROTECTION DEVICE พร้อมกล่อง	1	ชุด	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	- MDF 50/50P พร้อมชุด ล้อฟ้า 8 ตัว	1	Set	7,000.00	7,000.00	1,200.00	1,200.00	8,200.00	
	- TC 10P	2	Set	420.00	840.00	300.00	600.00	1,440.00	
	- หลักลายดิน COPPER BOND ใต้รับมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด ๑5/8 นิ้ว	1	Set	920.00	920.00	250.00	250.00	1,170.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 พร้อมฝาครอบสีขาว	18	Set	187.00	3,366.00	90.00	1,620.00	4,986.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบโทรศัพท์								
	- HAND HOLE	3	Set	5,000.00	15,000.00	3,000.00	9,000.00	24,000.00	
	- HDPE 3" (90 mm.)	320	m	116.00	37,120.00	30.00	9,600.00	46,720.00	

Signature

Signature

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องปั้นดินเผา ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ S59015(S01 - S14), AR59228, SN 60052(SN-01 - SN-10), EE60052, M59013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมชลประทานและการบินเกษตร	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
------------------------------------	---------------------------	---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

รวมงานข้อ 4.3